

Stykliste for 6 KW solcelleanlæg til tegltag

12 stk. HG-500-182M/132 - 500W solcellepanel full black.

1 stk. Growatt MOD 8000TL3-XH - hybrid inverter.

1 stk. Growatt ShineWifi-X.

28 stk. Tagkroge for tegltag.

8 stk. Montageskinne 4,4 meter.

4 stk. Montageskinne samler.

8 stk. Ende klemme for solceller (sort).

20 stk. Mellem klemme for solceller (sort).

2 stk. MC4 solarstik han.

2 stk. MC4 solarstik hun