

Stykliste for 20 KW solcelleanlæg til tegltag

40 stk.	HG-500-182M/128 - 500W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MID 20KTL3-X inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
88 stk.	Tagkroge for tegltag.
24 stk.	Montageskinne 4,4 meter.
16 stk.	Ende prop for montageskinne.
16 stk.	Montageskinne samler.
16 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
72 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
8 stk.	MC4 solarstik han.
8 stk.	MC4 solarstik hun