

Stykliste for 8 KW solcelleanlæg til tegltag

20 stk.	HG-400-182M/108 - 400W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MOD 8000TL3-XH - hybrid inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
40 stk.	Tagkroge for tegltag.
12 stk.	Montageskinne 4,4 meter.
8 stk.	Ende prop for montageskinne.
8 stk.	Montageskinne samler.
8 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
32 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
2 stk.	MC4 solarstik han.
2 stk.	MC4 solarstik hun