

Stykliste for 3 KW solcelleanlæg til tegltag

6 stk. HG-500-182M/132 - 500W solcellepanel full black.

1 stk. Growatt MOD 3000TL3-XH - hybrid inverter.

1 stk. Growatt ShineWifi-X.

16 stk. Tagkroge for tegltag.

4 stk. Montageskinne 4,4 meter.

2 stk. Montageskinne samler.

4 stk. Ende klemme for solceller (sort).

12 stk. Mellem klemme for solceller (sort).

2 stk. MC4 solarstik han.

2 stk. MC4 solarstik hun