

Stykliste for 20 KW solcelleanlæg til tegltag

40 stk. HG-500-182M/128 - 500W solcellepanel full black.

1 stk. Growatt MID 20KTL3-X inverter.

1 stk. Growatt ShineWifi-X.

88 stk. Tagkroge for tegltag.

24 stk. Montageskinne 4,4 meter.

16 stk. Montageskinne samler.

16 stk. Ende klemme for solceller (sort).

72 stk. Mellem klemme for solceller (sort).

8 stk. MC4 solarstik han.

8 stk. MC4 solarstik hun