

Stykliste for 15 KW solcelleanlæg til tegltag

30 stk. HG-500-182M/128 - 500W solcellepanel full black.

1 stk. Growatt MOD 15KTL3-X inverter.

1 stk. Growatt ShineWifi-X.

66 stk. Tagkroge for tegltag.

18 stk. Montageskinne 4,4 meter.

12 stk. Montageskinne samler.

12 stk. Ende klemme for solceller (sort).

54 stk. Mellem klemme for solceller (sort).

4 stk. MC4 solarstik han.

4 stk. MC4 solarstik hun