

Stykliste for 25 KW solcelleanlæg til tegltag

60 stk.	ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MID 25KTL3-X1 inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
120 stk.	Tagkroge for tegltag.
32 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
16 stk.	Ende prop for montageskinne.
24 stk.	Montageskinne samler.
16 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
112 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
8 stk.	MC4 solarstik han.
8 stk.	MC4 solarstik hun