

Stykliste for 8 KW solcelleanlæg til tegltag

20 stk. HG-400-182M/108 - 400W solcellepanel full black.

1 stk. Growatt MOD 9000TL3-XH - hybrid inverter.

1 stk. Growatt ShineWifi-X.

40 stk. Tagkroge for tegltag.

12 stk. Montageskinne 4,4 meter.

8 stk. Montageskinne samler.

8 stk. Ende klemme for solceller (sort).

32 stk. Mellem klemme for solceller (sort).

2 stk. MC4 solarstik han.

2 stk. MC4 solarstik hun