

Stykliste for 3 KW solcelleanlæg til tegltag

8 stk.	ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MOD 3000TL3-XH - hybrid inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
16 stk.	Tagkroge for tegltag.
4 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
8 stk.	Ende prop for montageskinne.
8 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
12 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
2 stk.	MC4 solarstik han.
2 stk.	MC4 solarstik hun